

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2025.2		
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр		
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр		
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹			
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09		
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы			
Наименование субъекта Российской Федерации	Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 29.03.2024 № 126-“П”		
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	91. Республика Крым		
	Республика Крым		
Благоустройство территории двух детских прогулочных площадок МДОУ детский сад № 4 города Алушты, расположенных по адресу: 298500, Республика Крым, город Алушта, Октябрьская ул., д. 28 (наименование стройки)			
Благоустройство территории двух детских прогулочных площадок МДОУ детский сад № 4 города Алушты, расположенных по адресу: 298500, Республика Крым, город Алушта, Октябрьская ул., д. 28 (наименование объекта капитального строительства)			
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-01			
Благоустройство территории двух детских прогулочных площадок МДОУ детский сад № 4 города Алушты, расположенных по адресу: 298500, Республика Крым, город Алушта, Октябрьская ул., д. 28 (наименование работ и затрат)			
Составлен ресурсно-индексным методом			
Основание Дефектная ведомость, ВОР	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем уровне цен	I квартал 2025 года		
Сметная стоимость	815.79 тыс.руб.		
в том числе:			
строительных работ	815.79 тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	69.40 тыс.руб.
монтажных работ	0.00 тыс.руб.	Средства на оплату труда машинистов	6.93 тыс.руб.
оборудования	0.00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	162.71 чел.-ч.
прочих затрат	0.00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	12.88 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Площадка											
1	ГЭСНр68-02-006-01	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.05	1	0.05					
		Объем=5 / 100									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3.7543					1,602.82
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	68.26	1.1	3.7543			426.93		1,602.82
	2 ЭМ										238.16
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0.517					245.45
	91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин		маш.-ч	9.4	1.1	0.517			452.22		233.80
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	9.4	1.1	0.517			474.76		245.45
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	28.2	1.1	1.551			2.81		4.36
		Итого прямые затраты									2,086.43
		ФОТ									1,848.27
	Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102					1,885.24
	Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54					998.07
		Всего по позиции							99,394.80		4,969.74
1.1	***	Строительный мусор: лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	т	0.516	1	0.516					
		Объем=(5*0,043)*2,4									
		Всего по позиции									
2	ГЭСНр68-02-004-05	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3	0.007	1	0.007					
		Объем=(7*0,1) / 100									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0.38115					152.60
	1-100-24 Средний разряд работы 2,4		чел.-ч	49.5	1.1	0.38115			400.36		152.60
	2 ЭМ										135.66
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0.082621					52.69
	91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)		маш.-ч	2.87	1.1	0.022099	887.54	1.4	1,242.56		27.46
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	2.87	1.1	0.022099			637.74		14.09
	91.01.05-086 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3		маш.-ч	7.86	1.1	0.060522			1,769.67		107.10
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	7.86	1.1	0.060522			637.74		38.60
	91.12.06-012 Рыхлители прицепные (без трактора)		маш.-ч	1.98	1.1	0.015246	62.31	1.16	72.28		1.10
		Итого прямые затраты									340.95
		ФОТ									205.29
	Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102					209.40
	Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54					110.86
		Всего по позиции							94,458.57		661.21
3	ГЭСН01-01-012-42	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 3	1000 м3	0.007	1	0.007					
		Объем=7 / 1000									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0.23639					91.29
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	30.7	1.1	0.23639			386.19		91.29
	2 ЭМ										704.49
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0.748594					420.37
	91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)		маш.-ч	16.81	1.1	0.129437	887.54	1.4	1,242.56		160.83
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	16.81	1.1	0.129437			637.74		82.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.01.05-066	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,25 м3	маш.-ч	80.41	1.1	0.619157	675.43	1.3	878.06		543.66
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	80.41	1.1	0.619157			545.62		337.82
	02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	0.14		0.00098	2,184.44	0.69	1,507.26		1.48
		Итого прямые затраты									1,217.63
		ФОТ									511.66
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					470.73
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					235.36
		Всего по позиции							274,817.14		1,923.72
4	02-15-1-01-0091	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 91 км	т	11.2	1	11.2			662.18		7,416.42
		Объем=7*1,6									
		Всего по позиции									7,416.42
5	ГЭСН46-02-004-01	Демонтаж металлоконструкций покрытий (прим.элементов благоустройства)	т	0.34	1	0.34					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4.05416					1,694.92
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	10.84	1.1	4.05416			418.07		1,694.92
	2	ЭМ									355.49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.2244					123.44
	91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	0.22	1.1	0.08228			2,769.55		227.88
	4-100-070	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	0.22	1.1	0.08228			680.26		55.97
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2.2	1.1	0.8228	13.44	1.32	17.74		14.60
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.38	1.1	0.14212			746.71		106.12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.38	1.1	0.14212			474.76		67.47
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	3.65	1.1	1.3651	4.35	1.16	5.05		6.89
	4	М									149.84
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.33		0.1122	340.41	1.85	629.76		70.66
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2.5		0.85	114.64	0.79	90.57		76.98
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.999		0.33966			6.49		2.20
		Итого прямые затраты									2,323.69
		ФОТ									1,818.36
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					1,654.71
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					945.55
		Всего по позиции							14,482.21		4,923.95
6	ГЭСН01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3	0.01204	1	0.01204					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.284512					1,268.45
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	248	1.1	3.284512			386.19		1,268.45
		Итого прямые затраты									1,268.45
		ФОТ									1,268.45
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					1,128.92
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					507.38
		Всего по позиции							241,258.31		2,904.75
7	ГЭСН08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	2.429	1	2.429					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Объем=58*0,1*0,28+23*0,35*0,1									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.271115					893.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0.85	1.1	2.271115			393.27		893.16
	2	ЭМ									287.77
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.187033					102.05
	91.06.05-057	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0.07	1.1	0.187033			1,438.06		268.96
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0.07	1.1	0.187033			545.62		102.05
	91.08.09-024	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0.4	1.1	1.06876			17.60		18.81
	4	М									13.39
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15		0.36435			36.74		13.39
	02.2.05.04	Щебень	м3	1.15		2.79335					
		Итого прямые затраты									1,296.37
	ФОТ									995.21	
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					1,094.73
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					686.69
		Всего по позиции							1,267.10		3,077.79
7.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2088	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм	м3	2.79335	1	2.79335			1,257.34		3,512.19
		Всего по позиции									3,512.19
8	ГЭСН27-02-010-09	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий Объем=58 / 100	100 м	0.58	1	0.58					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			41.2148					17,180.16
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	32.66	1.1	20.83708			386.19		8,047.07
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	15.97	1.1	10.18886			421.62		4,295.83
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	15.97	1.1	10.18886			474.76		4,837.26
	2	ЭМ									288.93
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.33176					157.51
	91.05.13-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т	маш.-ч	0.32	1.1	0.20416	735.21	1.37	1,007.24		205.64
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.32	1.1	0.20416			474.76		96.93
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.2	1.1	0.1276			652.72		83.29
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.2	1.1	0.1276			474.76		60.58
	4	М									22,303.21
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0005		0.00029	70,296.20	1.32	92,790.98		26.91
	04.1.02.04-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В15 (М200)	м3	4.9		2.842	5,841.02	1.29	7,534.92		21,414.24
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0.008		0.00464			6,820.63		31.65
	11.1.03.06-0070	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	0.1		0.058	10,082.68	1.42	14,317.41		830.41
Н	05.2.03.04	Камни бортовые бетонные	м3	1.6		0.928					
		Итого прямые затраты									39,929.81
		ФОТ									17,337.67
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					19,591.57
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					13,350.01
		Всего по позиции							125,640.33		72,871.39
8.1	ФСБЦ-05.2.03.03-0011	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)	м3	0.928	1	0.928	7,444.62	2.16	16,080.38		14,922.59
		Всего по позиции									14,922.59
9	ГЭСН27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=23 / 100	100 м	0.23	1	0.23					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17.6594					7,382.87
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	69.8	1.1	17.6594			418.07		7,382.87
	2	ЭМ									263.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.16445					103.22
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.61	1.1	0.15433			1,656.09		255.58
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0.61	1.1	0.15433			637.74		98.42
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.04	1.1	0.01012			746.71		7.56
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.04	1.1	0.01012			474.76		4.80
	4 М										9,690.16
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001		0.00023	70,296.20	1.32		92,790.98	21.34
	04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	5.9		1.357				6,643.25	9,014.89
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0.06		0.0138				6,820.63	94.12
	11.1.03.06-0070	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	0.17		0.0391	10,082.68	1.42		14,317.41	559.81
П,Н	05.2.03.03	Камни бортовые бетонные	м3	0		0					
		Итого прямые затраты									17,439.39
9.1	ФСБЦ-05.2.03.03-0011	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)	м3	4.5		1.035	7,444.62	2.16		16,080.38	16,643.19
		ФОТ									7,486.09
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					8,459.28
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					5,764.29
		Всего по позиции							210,026.74		48,306.15
10	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=(151*0,07) / 100	100 м3	0.1057	1	0.1057					
	Прил.27.3 п.3.6	Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.511432					996.59
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	21.6	1.1	2.511432			396.82		996.59
	2	ЭМ									4,060.40
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1.5568553					962.93
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.715	0.1957405	887.54	1.4		1,242.56	243.22
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2.59	0.715	0.1957405				637.74	124.83
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.3	0.715	0.1738237	1,933.00	1.34		2,590.22	450.24
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2.3	0.715	0.1738237				637.74	110.85
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2.46	0.715	0.1859157				1,810.39	336.58
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2.46	0.715	0.1859157				545.62	101.44
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	12.21	0.715	0.9227769	2,391.60	1.32		3,156.91	2,913.12
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	12.21	0.715	0.9227769				637.74	588.49
	91.13.01-038	Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1.04	0.715	0.0785985	1,043.14	1.43		1,491.69	117.24
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1.04	0.715	0.0785985				474.76	37.32
	4 М										27.18
П,Н	01.7.03.01-0001	Вода	м3	7		0.7399			36.74		27.18
	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	0		0					
		Итого прямые затраты									6,047.10
		ФОТ									1,959.52
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					2,214.26
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					1,508.83
		Всего по позиции							92,433.21		9,770.19
10.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2086	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм Объем=10,57*1,26	м3	13.3182	1	13.3182			1,113.11		14,824.62
		Всего по позиции									14,824.62
11	ГЭСН27-06-017-01	Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16 см Объем=151 / 1000	1000 м2	0.151	1	0.151					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			44.3487					19,169.73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	267	1.1	44.3487			432.25		19,169.73
		2 ЭМ									3,937.00
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2.40845					1,175.64
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.45	1.1	0.074745			1,656.09		123.78
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0.45	1.1	0.074745			637.74		47.67
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1.7	1.1	0.28237			1,810.39		511.20
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1.7	1.1	0.28237			545.62		154.07
		91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.-ч	17.4	1.1	2.89014	8.54	1.35	11.53		33.32
		91.08.04-022 Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л	маш.-ч	10.8	1.1	1.79388	119.89	1.31	157.06		281.75
		91.13.01-038 Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	11.76	1.1	1.953336	1,043.14	1.43	1,491.69		2,913.77
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	11.76	1.1	1.953336			474.76		927.37
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.59	1.1	0.097999			746.71		73.18
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.59	1.1	0.097999			474.76		46.53
		4 М									1,539.93
		01.2.01.01-1026 Битум нефтяной дорожный БНД 90/130	т	0.09		0.01359	23,188.21	1.34	31,072.20		422.27
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	178		26.878			36.74		987.50
		12.1.02.06-0012 Рубероид кровельный РКК-350	м2	12		1.812	47.57	1.51	71.83		130.16
H		02.3.01.02 Песок для строительных работ природный	м3	40		6.04					
H		04.1.02.03 Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий	м3	162		24.462					
H		11.1.03.06 Щиты из досок	м2	10.2		1.5402					
H		12.1.02.09 Материал изоляционный	м2	12		1.812					
		Итого прямые затраты									25,822.30
11.1	ФСБЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	162		24.462			6,643.25		162,507.18
		ФОТ									20,345.37
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					22,990.27
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					15,665.93
		Всего по позиции							1,503,216.42		226,985.68
12	ГЭСН27-06-017-02	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к норме 27-06-017-01 (до 8 см) Объем= 151 / 1000 до 8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1	1000 м2	-0.151	1	-0.151					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			-6.869896					-2,969.51
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	5.17	8.8	-6.869896			432.25		-2,969.51
		2 ЭМ									-73.78
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			-0.06644					-35.88
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.02	8.8	-0.026576			1,656.09		-44.01
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0.02	8.8	-0.026576			637.74		-16.95
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	8.8	-0.039864			746.71		-29.77
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.03	8.8	-0.039864			474.76		-18.93
		4 М									-86.77
		12.1.02.06-0012 Рубероид кровельный РКК-350	м2	1	8	-1.208	47.57	1.51	71.83		-86.77
H		04.1.02.03 Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий	м3	10.2	8	-12.3216					
H		11.1.03.06 Щиты из досок	м2	0.65	8	-0.7852					
		Итого прямые затраты									-3,165.94
12.1	ФСБЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	10.2	8	-12.3216			6,643.25		-81,855.47
		ФОТ									-3,005.39
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					-3,396.09
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					-2,314.15
		Всего по позиции							600,871.85		-90,731.65
13	ГЭСН27-06-009-01	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие	1000 м2	0.151	1	0.151					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=151 / 1000									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1.89354					848.67
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	11.4	1.1	1.89354			448.19		848.67
	2 ЭМ										30.42
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0.026576					14.52
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0.07	1.1	0.011627			1,656.09		19.26
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0.07	1.1	0.011627			637.74		7.42
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0.09	1.1	0.014949			746.71		11.16
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0.09	1.1	0.014949			474.76		7.10
П,Н	08.4.02.05	Сетка сварная из холоднокатанной проволоки 5 мм	т	0		0					
		Итого прямые затраты									893.61
		ФОТ									863.19
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					975.40
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					664.66
		Всего по позиции							16,779.27		2,533.67
13.1	ФСБЦ-08.1.02.17-0098	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 150х150 мм Объем=151*1,1	м2	166.1	1	166.1	88.93	1.08	96.04		15,952.24
		Всего по позиции									15,952.24
14	ГЭСН27-07-018-01	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм: с пигментом Объем=151 / 100	100 м2	1.51	1	1.51					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			25.59601					11,370.22
	2-100-02 Рабочий 2 разряда		чел.-ч	2.29	1.1	3.80369			386.19		1,468.95
	2-100-03 Рабочий 3 разряда		чел.-ч	5.04	1.1	8.37144			421.62		3,529.57
	2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	8.08	1.1	13.42088			474.76		6,371.70
	2 ЭМ										687.74
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0.26576					142.41
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0.06	1.1	0.09966			1,656.09		165.05
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0.06	1.1	0.09966			637.74		63.56
	91.06.05-012 Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т		маш.-ч	0.04	1.1	0.06644			459.51		30.53
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0.04	1.1	0.06644			474.76		31.54
	91.07.08-021 Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л		маш.-ч	2.02	1.1	3.35522	18.32	1.44	26.38		88.51
	91.08.07-021 Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках, производительность до 300 м2/ч		маш.-ч	2.11	1.1	3.50471	78.28	1.2	93.94		329.23
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0.06	1.1	0.09966			746.71		74.42
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0.06	1.1	0.09966			474.76		47.31
	4 М										245,996.57
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0.11		0.1661			6.49		1.08
	01.7.07.12-0022 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм		м2	0.82		1.2382	14.89	1.2	17.87		22.13
	01.7.19.01-0021 Крошка резиновая		кг	706.3		1066.513	19.08	1.68	32.05		34,181.74
	14.2.06.09-1014 Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °С, плотность 1,06-1,12 г/см3		кг	236.9		357.719	338.36	1.73	585.36		209,394.39
	14.5.09.13-0001 Скипидар живичный		кг	3.1		4.681	346.03	1.48	512.12		2,397.23
Н	01.7.10.06	Красители, пигменты	кг	51.5		77.765					
		Итого прямые затраты									258,196.94
		ФОТ									11,512.63
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					13,009.27
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					8,864.73
		Всего по позиции							185,477.44		280,070.94
15	ГЭСН27-07-018-03	На каждые 2 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-018-01 (до 15 мм)	100 м2	1.51	1	1.51					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=151 / 100 ПЗ=2,5 (ОЗП=2,5; ЭМ=2,5 к расх.; ЗПМ=2,5; МАТ=2,5 к расх.; ТЗ=2,5; ТЗМ=2,5) Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9.05245					4,102.08
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0.25	2.75	1.038125			386.19		400.91
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	0.47	2.75	1.951675			421.62		822.87
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1.46	2.75	6.06265			474.76		2,878.30
		2 ЭМ									316.52
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.124575					65.90
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.01	2.75	0.041525			1,656.09		68.77
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0.01	2.75	0.041525			637.74		26.48
		91.06.05-012 Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.01	2.75	0.041525			459.51		19.08
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.01	2.75	0.041525			474.76		19.71
		91.07.08-021 Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л	маш.-ч	0.38	2.75	1.57795	18.32	1.44	26.38		41.63
		91.08.07-021 Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках, производительность до 300 м2/ч	маш.-ч	0.4	2.75	1.661	78.28	1.2	93.94		156.03
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	2.75	0.041525			746.71		31.01
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.01	2.75	0.041525			474.76		19.71
		4 М									108,136.75
		01.7.19.01-0021 Крошка резиновая	кг	141.3	2.5	533.4075	19.08	1.68	32.05		17,095.71
		14.2.06.09-1014 Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °С, плотность 1,06-1,12 г/см3	кг	41.2	2.5	155.53	338.36	1.73	585.36		91,041.04
		01.7.10.06 Красители, пигменты	кг	10.3	2.5	38.8825					
		Итого прямые затраты									112,621.25
15.1	ФСБЦ-01.7.10.06-1000	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет зеленый ФОТ	кг	10.3	2.5	38.8825	138.31	1.26	174.27		6,776.05
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					4,167.98
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					3,209.34
		Всего по позиции							84,315.54		127,316.46
16	ГЭСН09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=18 / 100 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1	100 шт	0.18	1	0.18					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7.05672					2,975.25
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.64	1.1	7.05672			421.62		2,975.25
		2 ЭМ									8,516.33
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4.45104					2,417.21
		91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	10.93	1.1	2.16414	2,088.77	1.37	2,861.61		6,192.92
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10.93	1.1	2.16414			545.62		1,180.80
		91.14.01-003 Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	маш.-ч	10.74	1.1	2.12652			1,036.27		2,203.65
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10.74	1.1	2.12652			545.62		1,160.27
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.81	1.1	0.16038			746.71		119.76
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.81	1.1	0.16038			474.76		76.14
		4 М									563.30
		11.1.03.01-0001 Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0.13975		0.025155	20,734.49	1.08	22,393.25		563.30
		04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	6.34		1.1412					
		07.2.07.11 Стойки металлические опорные	шт	100		18					
		Итого прямые затраты									14,472.09
		ФОТ									5,392.46
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					5,014.99
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					3,343.33
		Всего по позиции							126,835.61		22,830.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.1	ТССЦ-04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) Объем=0,3*0,3*0,5*18 Всего по позиции	м3	0.81	1	0.81			6,643.25		5,381.03
17	ГЭСН09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=6 / 100 Приказ от 07.07.2022 № 557/нр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1	100 шт	0.06	1	0.06					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.35224					991.75
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.64	1.1	2.35224			421.62		991.75
		2 ЭМ									2,838.78
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1.48368					805.74
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	10.93	1.1	0.72138	2,088.77	1.37	2,861.61		2,064.31
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10.93	1.1	0.72138			545.62		393.60
	91.14.01-003	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	маш.-ч	10.74	1.1	0.70884			1,036.27		734.55
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10.74	1.1	0.70884			545.62		386.76
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.81	1.1	0.05346			746.71		39.92
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.81	1.1	0.05346			474.76		25.38
	4 М										187.77
	11.1.03.01-0001	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0.13975		0.008385	20,734.49	1.08	22,393.25		187.77
Н	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	6.34		0.3804					
Н	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100		6					
		Итого прямые затраты									4,824.04
		ФОТ									1,797.49
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					1,671.67
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					1,114.44
		Всего по позиции							126,835.83		7,610.15
17.1	ФСБЦ-08.1.06.01-0053	Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 2500 мм Всего по позиции	шт	6	1	6	906.87	1.29	1,169.86		7,019.16
17.2	ТССЦ-04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) Всего по позиции	м3	0.3804	1	0.3804			6,643.25		2,527.09
18	ГЭСН09-08-002-05	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м Объем=5 / 10 Приказ от 07.07.2022 № 557/нр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1	10 шт	0.5	1	0.5					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.9105					1,648.75
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7.11	1.1	3.9105			421.62		1,648.75
		2 ЭМ									77.70
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.374					177.56
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.11	1.1	0.0605			746.71		45.18
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.11	1.1	0.0605			474.76		28.72
	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0.57	1.1	0.3135			103.73		32.52
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.57	1.1	0.3135			474.76		148.84
Н	01.5.02.01	Детали крепления барьерных ограждений	компл	120		60					
Н	01.5.02.02	Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений	шт	10		5					
		Итого прямые затраты									1,904.01
		ФОТ									1,826.31
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					1,698.47
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					1,132.31
		Всего по позиции							9,469.58		4,734.79
18.1	ФСБЦ-08.1.06.02-0094	Панели ограждения стальные сварные, четыре ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2030 мм Всего по позиции	м	13	1	13	803.79	1.29	1,036.89		13,479.57
		Всего по разделу 1 Площадка									815,794.25
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									676,623.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									69,399.80
		Эксплуатация машин									22,664.75
		Оплата труда машинистов (Отм)									6,930.76
		Материалы									570,212.25
		Перевозка									7,416.42
		Строительные работы									815,794.25
		Строительные работы									808,377.83
		в том числе:									
		оплата труда									69,399.80
		эксплуатация машин и механизмов									22,664.75
		оплата труда машинистов (Отм)									6,930.76
		материалы									570,212.25
		накладные расходы									83,382.64
		сметная прибыль									55,787.63
		Перевозка									7,416.42
		Всего ФОТ (справочно)									76,330.56
		Всего накладные расходы (справочно)									83,382.64
		Всего сметная прибыль (справочно)									55,787.63
		ВСЕГО по смете									815,794.25
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				162,707,523					
		Затраты труда машинистов				12,880,354.3					

Составил: ИП Корецкий М.С.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.